










## АРМИРОВЪЧЕН ПЛАН на КОЛОНИТЕ

КОЛОНА №:	СЕЧЕНИЕ	ФУСОВЕ	НА КОТА-2.70	НА КОТА-0.07
K13-K20; K21-K28 K30-K53; K58-K76 K78-K84 K85-K91  25/25 58БР.			4N14x360 СТР.20φ6.5x105/15	
K55,K56  25/50 2БР.			6N14x360 СТР.20φ6.5x155/15	
K1-K12; K29-K54 K57-K77; K92-K100  25/25 40БР.			—	

ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ДА СЕ  
ПРОВЕРЯТ НА МЕСТО.

МАТЕРИАЛИ: В-25; Ст. S235-φ; Ст. B500B-N;

### ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Да се монтират фиксатори, които да осигурят бетоново покритие на стрепената равно на 20мм.
2. Армировката се приема от проектанта.

#### СПЕСИФИКАЦИЯ НА АРМИРОВКАТА

Диаметър	φ6.5	N14	Стomана S235		Стomана B500	
			Без разх. норма	С разх. норма	Без разх. норма	С разх. норма
м	4460	3875	-	-	-	-
kg	1182	4689	1182	1230	4689	4877

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Симеоновград

ОБЕКТ: "ОСНОВЕН РЕМОНТ на ДЦВХФУ"  
УПИ VII-за безвредна промишленост, кв.33  
по плана на гр. Симеоновград

ПРОЕКТАНТ: инж. Иван Петков

Водещ проектант: инж. Иван Петков

Възложител: инж. Живка Великова

фаза: ТП - част Конструктивна      мащаб 1:50

чертеж: АРМИРОВКА КОЛОНИ

лист 2/8  
дата 27.03.16